

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Prasības durvju izgatavošanai un uzstādīšanai:

1. Locīta tērauda profila rāmis (biezums 1,5 mm) ar siltumizolācijas materiāla pildījumu
2. Rāmī paredzēti montāžas atvērumi, caurumi, kurus pēc durvju montāžas aiztaisa ar dekoratīviem plastikāta korķiem.
3. Rāmja biezums – 95 mm. Materiāls – durvju profili no cinkota auksti velmēta tērauda loksnes.
4. Durvju vērtne – tērauds 1.5 mm pārklāts ar mitrumizturīga finiera paneļiem, kopējais vērtnes biezums 66 mm;
5. Durvju vērtņu cilpas izgatavotas izmantojot lodveida gultņu tehnoloģiju;
6. Durvju kārba un vērtne, kā arī profilētās caurules piepildītas un siltinātas ar siltumizolācijas materiāla pildījumu.
7. Iestrādāts gumijas blīvju blīvējums.
8. Durvju bloka metāla virsmai jābūt:
 - 8.1. apstrādātai ar pretkorozijas līdzekli;
 - 8.2. nogruntētai ar grunti;
 - 8.3. pulverkrāsojums tumši brūnā krāsā;
9. Stikla pakete iebūvēta virs durvīm, PVC loga rāmis izgatavots tumši brūnā krāsā.
10. Durvju pievilcējs Abloy DC336 vai analogs;
11. Ofisa rokturi;
12. Durvju slēdzene ar rullīša mehānismu, kas paredzēta lielai noslodzei, komplektā 17 atslēgas
13. Durvju fiksēšanas iespēja atvērtā stāvoklī;
14. Garantija apkalpošana 2 gadi, bojājumu novēršana 24 stundu laikā;
 - 14.1. garantija attiecas uz:
 - 14.1.1. durvju pievilcēju,
 - 14.1.2. durvju rokturi,
 - 14.1.3. durvju atslēgu,
 - 14.1.4. stikla paketi,
 - 14.1.5. visiem konstrukcijas elementiem;
15. Durvju montāžas un apdares darbi veicami atbilstoši ražotāja instrukcijai, Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
16. Pirms durvju nomaiņas piegādātājs veic precīzus mērījumus visām ārdurvīm, mērījumu laiku saskaņojot ar Pasūtītāju un aizpildot objekta apsekošanas aktu (obligāta prasība).
17. Piedāvājumā jāietilpst piegādei līdz objektam – Pilsoņu 31 mājai Balvos, Balvu novadā, LV-4501.
18. Darba laikā nepieciešams norobežot darbu veikšanas vietu, nodrošinot putekļu neiekļūšanu telpās, nesabojāt grīdas segumu, būvgružu iznešana jāveic katru dienu. Pēc darbu pabeigšanas izpildītājs savāc būvgružus un veic telpas un durvju tīrīšanu.
19. Ieeju ārdurvju nomaiņas laiks un darbi, kas saistīti ar paaugstinātu troksni saskaņojami ar pasūtītāju.
20. Piegādātājs nodrošina demontēto durvju un citu būvgružu utilizāciju.